



Beskrivelse

Vitocal 200-G Pro BW202.A100

Fabrikat

Viessmann

Type

Kombineret, on-off



Rumopvarmning

Nominel effekt

100,80 kW

Nominel COP, incl. pumper, mm.

3,20 -

Rel. COP ved 50% last

1,00 -

Testtemperaturer

Kold side

0,00 °C

Varm side

35,00 °C

Kold side

Jordslange



Varm side

Varmeanlæg



Særligt hjælpeudstyr

0,00 W

Automatik, standby, mm.

21,00 W

Varmepumper tilknyttet ventilation

Temp. virk. grad for VGV før VP

0,00 -

Dim. indblæsningstemperatur

0,00 °C

Varmt brugsvand

94,80 kW

2,90 -

0,00 °C

55,00 °C

Jordslange



0,00 W

21,00 W

0,00 -