

Beskrivelse Vitocal 300-G, type BWC 301.B17



Fabrikat Viessmann

Type **Kombineret, on-off** ▼

Rumopvarmning

Nominel effekt

17,50 kW

Nominel COP, incl. pumper, mm.

4,75 -

Rel. COP ved 50% last

1,00 -

Testtemperaturer

Kold side

0,00 °C

Varm side

35,00 °C

Kold side

Jordslange ▼

Varm side

Varmeanlæg ▼

Særligt hjælpeudstyr

0,00 W

Automatik, standby, mm.

0,10 W

Varmepumper tilknyttet ventilation

Temp. virk. grad for VGV før VP

0,00 -

Dim. indblæsningstemperatur

0,00 °C

Varmt brugsvand

16,30 kW

3,19 -

0,00 °C

55,00 °C

Jordslange ▼

0,00 W

0,10 W

0,00 -